

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
高压电力电缆	1	安德 DLDL25/D-0504001	ZR-YJLV	13号脉采区西区（24号脉） 七中水泵配电硐室	2025.05.04	2026.05.03	合格
高压电力电缆	1	安德 DLDL25/D-0504002	ZR-YJLV	13号脉采区西区（24号脉） 七中水泵配电硐室	2025.05.04	2026.05.03	合格
高压电力电缆	1	安德 DLDL25/D-0504003	ZR-YJLV	13号脉采区西区（24号脉） 七中水泵配电硐室	2025.05.04	2026.05.03	合格
高压电力电缆	1	安德 DLDL25/D-0504004	ZR-YJLV	13号脉采区西区（24号脉） 七中水泵配电硐室	2025.05.04	2026.05.03	合格
高压电力电缆	1	安德 DLDL25/D-0504005	ZR-YJLV	13号脉采区西区（24号脉） 七中水泵配电硐室	2025.05.04	2026.05.03	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位：内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司
受检单位：内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025年05月04日

赤峰安德检测检验有限公司





检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	高压电力电缆	ZR-YJLV	安德 DLDL25/D-0504001
2	高压电力电缆	ZR-YJLV	安德 DLDL25/D-0504002
3	高压电力电缆	ZR-YJLV	安德 DLDL25/D-0504003
4	高压电力电缆	ZR-YJLV	安德 DLDL25/D-0504004
5	高压电力电缆	ZR-YJLV	安德 DLDL25/D-0504005
合计	共 5 份报告		



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 DLDL25/D-0504001~0504005

金属非金属矿山在用高压电力电缆 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司
受检单位：	内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司
被检对象名称：	高压电力电缆
型号规格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 05 月 04 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0504001~0504005

第 1 页共 7 页

委托单位	名称	内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司
	地址	包头市九原区
设备名称	高压电力电缆	
设备状态	在用	
检测检验类别	定期检测检验	
检测检验日期	2025-05-04	
检测检验周期	壹年	
受检单位	内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司	
检测检验项目	主绝缘电阻测定、主绝缘交流耐压试验。	
检测检验依据	DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》	
存在问题及建议	/	
检测检验结论	依据 DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》要求，对该矿高压电力电缆进行了安全检测检验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 5 月 7 日	
检测检验组成员	王浩奇 赵生辉	
备注	/	

批准：




日期：2025.5.7

审核：



日期：2025.5.7

主检：



日期：2025.5.7



金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0504001~0504005

第 2 页共 7 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
串联谐振耐压试验装置	CSB-393	电压分辨率：0.1kV 电压测量精度：1.5%	ACZ202406190252
绝缘电阻测试仪	CSB-387	250v:0.1M-1G精度10%、1-10G精度20% 500v:0.1M-20G精度10%、10-200G精度20% 1000v:0.1M-40G精度10%、40-400G精度20% 2500v:0.1-100G精度10%、100-1000G精度20% 5000v:0.1-200G精度10%、200-2000G精度20% 10000v:0.1-200G精度10%、200-2000G精度20%	24KA110001680
温湿度表	CSB-206	精度（25℃） 温度：±0.3℃（Max±0.5℃） 湿度：±2%RH（Max±5%RH）	WH25D0507074073
电子秒表	CSB-370	±0.02s	OYM240804530013

本页以下空白

金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0504001

第 3 页共 7 页

高压电力电缆铭牌参数

型 号	ZR-YJLV	额定电压(kV)	8.7/15	截面积(mm ²)	50
绝缘型式	交联聚乙烯	电缆长度(m)	25	芯数	3
生产厂家	/		用途	24 号脉七中水泵配电硐室水泵 1 号启动柜至电机	
检测（使用）地点	13 号脉采区西区（24 号脉）七中水泵配电硐室				

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	16.3	环境湿度 (%RH)	45.2
-----------	------	------------	------

检测检验项目及结果

1、主绝缘电阻测定：

项目 相别	耐压前 (MΩ)	耐压后 (MΩ)	技术要求	本项结论
A—BC • 地	100000 ⁺	100000 ⁺	一般不小于 1000MΩ	合格
B—AC • 地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格
C—AB • 地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格

2、主绝缘交流耐压试验：

耐压 相别	交流试验电压 (kV)	技术要求		本项结论
A—BC • 地	14.79	试验电压值按下面表格中规定，加压时间 60min，不击穿		合格
B—AC • 地		电缆额定电压 U ₀ /U	交流试验电压 1.7U ₀ , (kV)	
C—AB • 地		8.7/15	14.79	

本报告结束

金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0504002

第 4 页共 7 页

高压电力电缆铭牌参数

型 号	ZR-YJLV	额定电压 (kV)	8.7/15	截面积 (mm ²)	50
绝缘型式	交联聚乙烯	电缆长度 (m)	20	芯数	3
生产厂家	/		用途	24 号脉七中水泵配电硐室水泵 3 号启动柜至电机	
检测（使用）地点	13 号脉采区西区（24 号脉）七中水泵配电硐室				

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	16.3	环境湿度 (%RH)	45.2
----------	------	------------	------

检测检验项目及结果

1、主绝缘电阻测定：

项目 相别	耐压前 (MΩ)	耐压后 (MΩ)	技术要求	本项结论
A—BC·地	100000 ⁺	100000 ⁺	一般不小于 1000MΩ	合格
B—AC·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格
C—AB·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格

2、主绝缘交流耐压试验：

耐压 相别	交流试验电压 (kV)	技术要求		本项结论
A—BC·地	14.79	试验电压值按下面表格中规定，加压时间 60min，不击穿		合格
B—AC·地		电缆额定电压 U ₀ /U	交流试验电压 1.7U ₀ , (kV)	
C—AB·地		8.7/15	14.79	

本报告结束

金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0504003

第 5 页共 7 页

高压电力电缆铭牌参数

型 号	ZR-YJLV	额定电压(kV)	8.7/15	截面积(mm ²)	50
绝缘型式	交联聚乙烯	电缆长度(m)	45	芯数	3
生产厂家	/		用途	24号脉七中水泵配电硐室水泵4号启动柜至电机	
检测（使用）地点		13号脉采区西区（24号脉）七中水泵配电硐室			

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	16.3	环境湿度 (%RH)	45.2
-----------	------	------------	------

检测检验项目及结果

1、主绝缘电阻测定：

项目 相别	耐压前 (MΩ)	耐压后 (MΩ)	技术要求	本项结论
A—BC·地	100000 ⁺	100000 ⁺	一般不小于 1000MΩ	合格
B—AC·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格
C—AB·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格

2、主绝缘交流耐压试验：

耐压 相别	交流试验电压 (kV)	技术要求		本项结论
A—BC·地	14.79	试验电压值按下面表格中规定，加压时间 60min，不击穿		合格
B—AC·地		电缆额定电压 U ₀ /U	交流试验电压 1.7U ₀ , (kV)	
C—AB·地		8.7/15	14.79	

本报告结束

金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0504004

第 6 页共 7 页

高压电力电缆铭牌参数

型 号	ZR-YJLV	额定电压 (kV)	8.7/15	截面积 (mm ²)	50
绝缘型式	交联聚乙烯	电缆长度 (m)	40	芯数	3
生产厂家	/		用途	24 号脉七中水泵配电硐室水泵 5 号启动柜至电机	
检测（使用）地点	13 号脉采区西区（24 号脉）七中水泵配电硐室				

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	16.3	环境湿度 (%RH)	45.2
-----------	------	------------	------

检测检验项目及结果

1、主绝缘电阻测定：

项目 相别	耐压前 (MΩ)	耐压后 (MΩ)	技术要求	本项结论
A—BC • 地	100000 ⁺	100000 ⁺	一般不小于 1000MΩ	合格
B—AC • 地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格
C—AB • 地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格

2、主绝缘交流耐压试验：

耐压 相别	交流试验电压 (kV)	技术要求		本项结论
A—BC • 地	14.79	试验电压值按下面表格中规定，加压时间 60min，不击穿		合格
B—AC • 地		电缆额定电压 U ₀ /U	交流试验电压 1.7U ₀ , (kV)	
C—AB • 地		8.7/15	14.79	

本报告结束

金属非金属矿山高压电力电缆安全检测检验报告

报告编号：安德 DLDL25/D-0504005

第 7 页共 7 页

高压电力电缆铭牌参数

型 号	ZR-YJLV	额定电压(kV)	8.7/15	截面积(mm ²)	50
绝缘型式	交联聚乙烯	电缆长度(m)	8	芯数	3
生产厂家	/		用途	24 号脉七中水泵配电硐室变压器出线柜至变压器	
检测（使用）地点		13 号脉采区西区（24 号脉）七中水泵配电硐室			

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	16.3	环境湿度 (%RH)	45.2
----------	------	------------	------

检测检验项目及结果

1、主绝缘电阻测定：

项目 相别	耐压前 (MΩ)	耐压后 (MΩ)	技术要求	本项结论
A—BC·地	100000 ⁺	100000 ⁺	一般不小于 1000MΩ	合格
B—AC·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格
C—AB·地	100000 ⁺	100000 ⁺		合格

2、主绝缘交流耐压试验：

耐压 相别	交流试验电压 (kV)	技术要求		本项结论
A—BC·地	14.79	试验电压值按下面表格中规定，加压时间 60min，不击穿		合格
B—AC·地		电缆额定电压 U ₀ /U	交流试验电压 1.7U ₀ , (kV)	
C—AB·地		8.7/15	14.79	

本报告结束

